

通开发环复（表）2025041 号

关于《南通闻兴新材料科技有限公司年产 500 吨减震包装膜项目环境影响报告表》的批复

南通闻兴新材料科技有限公司：

你公司报送的《南通闻兴新材料科技有限公司年产 500 吨减震包装膜项目环境影响报告表》（以下简称“《报告表》”）收悉，经研究，现批复如下：

一、本项目审批前我局已在网站将项目内容进行了公示（<http://www.netda.gov.cn/>），公众未提出反对意见及听证请求。根据行政审批局关于该项目的备案（通开发行审备〔2025〕73 号）、你公司委托江苏瀚城工程咨询有限公司（编制主持人：樊璠，信用编号 BH003658）编制的《报告表》结论、专家函审及

江苏国诚环境技术评估有限公司出具的评估意见,在确保各类污染物达标排放且有效防范环境污染事故风险的前提下,仅从环保角度分析,该项目在拟建地点内建设可行。本项目原料不得使用再生塑料,本项目主体工程及产品方案详见《报告表》P30。

二、你公司应当严格落实生态环境保护主体责任,对《报告表》的内容和结论负责。

三、同意专家评审及评估意见,你公司须切实落实《报告表》中提出的各项污染防治对策建议及专家组技术评审意见,严格执行环保“三同时”制度,并切实重点做好以下环境保护工作:

(一)清洁生产。你公司须进一步提高清洁生产水平,全过程贯彻清洁生产原则和减污降碳协同理念,加强生产和环境管理,落实各项环境保护措施,减少污染物产生量和排放量,项目的生产工艺、设备,以及单位产品水耗、能耗、污染物排放和资源利用效率等须达到同行业国际先进水平。

(二)废水污染防治。按照雨污分流、清污分流的原则,各类废水分类收集,分质处理,建立完善的厂区雨污水管网。本项目废水主要为生活污水、循环冷却废水。生活污水经园区化粪池处理与循环冷却废水一并接管至南通市经济技术开发区通盛排水有限公司处理,废水排口污染物排放须满足达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 三级标准和污水厂接管标准要求。具体排放限值详见《报告表》P39。

(三)废气污染防治。你公司须高度重视废气污染防治,进

进一步优化废气治理工艺，在符合安全管理要求的前提下，采取密闭生产等措施强化废气收集措施，减少大气污染物排放。按照“应收尽收”原则进一步提高废气收集率。废气收集、处理效率、排气筒高度不得低于环评要求。本项目非甲烷总烃、颗粒物排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含 2024 年修改单）表 5 中“大气污染物特别排放限值”及表 9 企业边界大气污染物浓度限值。厂界无组织废气臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 中限值标准。厂区内厂房外挥发性有机废气执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 2 标准。具体排放限值详见《报告表》P40。

（四）噪声污染防治。项目通过采取合理布局、选用低噪机电设备、设备安装减震垫、车间建筑隔声等有效降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准。

（五）固废污染防治。按“资源化、减量化、无害化”原则，推进废物源头减量和综合利用，落实综合利用措施或无害化处置出路，防止产生二次污染。本项目危险废物厂内暂存场所须按国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）和省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知（苏环办〔2024〕16 号）等法律、法规、规范要求设计施工、运行管理。项目产生的废机油、废机油桶、废包装材料、废活性炭等

危险废物须委托有资质的单位规范处置并严格按照相关要求，分类贮存、及时处置，在江苏省固体废物管理信息系统中申报。按照《固体废物污染环境防治法》、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，加强对一般工业固废的堆放、贮存、转移等管理，一般工业固废的相关信息在系统中及时申报。

（六）土壤和地下水污染防治。高度重视土壤、地下水污染防治工作。落实《报告表》中提出的分区防渗要求，做好各防渗区的建设和日常维护，加强现场巡查，及时修复破损沉降地面，确保防腐防渗层的功能性和完整性。制定土壤、地下水跟踪监测计划和应急响应措施并落实到位，确保土壤和地下水不受到污染。

（七）环境风险防范。你公司须高度重视安全相关工作，同时严格落实《报告表》中提出的环境风险防范措施及突发环境事件应急预案编制要求，定期开展环境应急演练。对废气和废水治理、固（危）废贮存等环境治理设施，开展安全风险辨识和评估管理，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。严格执行“三落实三必须”制度，建立常态化隐患排查制度和隐患清单，防止发生突发环境事件。建立健全有毒有害大气污染物环境风险预警体系，加强监测数据联网。配备环境应急设备和物资，构筑“风险单位—管网、应急池—厂界”水污染

事件防范体系，建设足够容量的事故废水收集池、雨水手自一体切断闸阀等事故污染物收集设施和系统，确保事故废水不进入外环境。本项目所有环保设施、危废贮存设施等均须满足规划、建设、消防和应急管理等部门安全相关要求，将环保设施、危废贮存设施等纳入全厂安全评价范围，及时做好各项安全评价，落实好安全“三同时”制度和安全生产措施及管理责任，在正式投产前须经过安全、消防、住建等部门验收，确保安全生产。

（八）建立健全环境管理机构，明确环境管理职责，完善环境管理制度，落实环境管理责任。按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求规范设置排口，树立标志牌，预留监测采样口。按照自行监测技术指南等有关规定，结合《报告表》内容制定监测计划，开展自行监测，记录、保存监测数据，确保监测数据真实、可靠，并通过网站或者其他便于公众知晓的方式向社会公开。

四、本项目建成后，主要污染物排放总量考核指标为：

（一）废水接管（外排）

废水量 $\leq 792\text{t/a}$ （ 792t/a ）、COD $\leq 0.277\text{t/a}$ （ 0.0396t/a ）、氨氮 $\leq 0.003\text{t/a}$ （ 0.0039t/a ）、总氮 $\leq 0.004\text{t/a}$ （ 0.0119t/a ）、总磷 $\leq 0.0004\text{t/a}$ （ 0.0004t/a ）。

（二）废气有组织

非甲烷总烃 $\leq 0.113\text{t/a}$ 。

（三）废气无组织

非甲烷总烃 $\leq 0.125\text{t/a}$ ；颗粒物 $\leq 0.089\text{t/a}$ 。

本项目固体废物排放总量为零。

五、根据《排污许可管理条例》等要求，项目须在启动生产设施或在实际排污之前，按照《固定污染源排污许可分类管理名录》分类，向具有管理权限的生态环境部门提出排污许可申请。同时你公司须按照《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，切实做好对该项目环境保护“三同时”及自主验收工作。

六、如该项目所涉及污染物排放标准发生变化，应执行最新的排放标准。

七、你公司须严格按照申报内容组织建设，若项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

八、本项目环评批复有效期5年。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

2025年9月1日

2025年9月1日印发
